

	İNŞAAT DEMİRİ İMALATLARINDA GÜVENLİK TALİMATLARI	Doküman No:	İSG – T32
		Revizyon No:	00
		Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa Sayısı:	2

1. Kangal durumundaki inşaat demirlerinin taşıma araçlarından vinç veya devirme kasa vasıtasıyla indirilmesi sırasında; işçiler kesinlikle yük altında veya devirme yönünde durmayacak ve yükün altından geçmeyecektir.
2. Yalnızca eğitimli bir işaretçinin komutuna göre yükler indirilecek ya da yüklenecektir.
3. İnşaat demirleri yüklenirken veya boşaltılırken çalışan işçiler kesinlikle Kişisel Koruyucu Donanımlarını (iş ayakkabısı, baret, reflektörlü yelek) kullanacaklardır.
4. Kenar, köşe ve uç kısımlarda çalışması gereken işçiler emniyet kemeri kullanacaklardır.
5. İşçilerin bir eli ile asılıp, diğer eli ile çalışmasına izin verilmeyecektir. Güvenli bir iskele platformunun üzerinde çalışmaları sağlanacaktır.
6. Demir donatı montajı yapan işçiler kesinlikle baret kullanacaklardır.
7. İşçiler; monte edilmiş donatının üzerinde dikkatli yürüyerek, ayaklarının demirlerin arasına girmemesine özen gösterecektir.
8. Kalıp ve iskele platformlarının boşluğa açık kısımlarına, en az 90 cm. yüksekliğinde ve 100 kg.'lık yatay yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk yapılmış olacak korkuluk yok ise yapılması istenecektir.
9. İşçiler çalışırken gereken dikkati göstererek donatı çubuklarının bedenlerine çarpma, delme ve benzeri zarar vermesini engelleyecek, bağ tellerinin sıçrama ve salınımlarından gözlerini KKD ile koruyacaktır.
10. İnşaat demirlerinin nakli esnasında kamyon/TIR üzerinde işçi taşınmayacaktır.
11. Demir işleme (kesme, bükme vb.) makinalarının gövde koruma topraklamaları görünür şekilde çekilmiş olacak, topraklanmamış makinalarda çalışmaya başlanmayacaktır.
12. Demir işleme esnasında çevre güvenliği ile yakındaki enerji hatlarının konumlarına dikkat edilerek taşıma sağlanacaktır.
13. Demir ekibinde olanların tetanoz aşılı yapılmış olacaktır.
14. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelmelidir. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.
15. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın.
16. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın.
17. El aletlerinin kablolarını dağınık bırakmayın, sararak toplayın. Seyyar uzatma kablolarını asarak yukarıdan taşıyın, yerlerden ve su birikintileri içinden getirmeyin.
18. Kesme veya tıraşlama yaparken gözlük başta olmak üzere kişisel koruyucu malzemeleri eksiksiz olarak kullanın. Kesme makinasını kullanma talimatına uygun olarak kullanın, aynı anda birden fazla kesme ve eğme yaparken parmak kapmalarına

	İNŞAAT DEMİRİ İMALATLARINDA GÜVENLİK TALİMATLARI	Doküman No:	İSG – T32
		Revizyon No:	00
		Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa Sayısı:	2

karşı elinizi ağız kısmından uzakta tutunuz.

19. Montaj esnasında yakından geçen enerji hatlarına karşı dikkatli ol, gerektiğinde paravan yaptırın veya akımı kestirin, yüksek gerilimin dokunma olmadan da atlama yapabileceğini unutmayın.

20. Çoklu ve küçük parçaları kule vinç ile taşıırken dökülmeye karşı malzeme sepeti kullanın. Uzun parçaları sapanla bağlarken en az iki yerden ve dengeli olarak bağlayın. Aşınmış sapanları kullanmayın.

21. Zımpara taşında çatlak olup olmadığını göz ve el ile kontrol edin, zımpara taşı muhafazalarını ve siperliğini sökmeyin. Seyyar zımpara taşında koruyucu en fazla 180 derece açık olabilir.

22. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı isteyin.

23. En az 3 metrenin üstündeki yükseklikte kayma ve düşme tehlikesi bulunan, korkuluksuz yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan çalışmalarda, kolonları tüm gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın.

24. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey veya yatay can halatı çekin, kancayı bu halata takarak çalışın. Gerektiğinde düşey halata mobil düşüş tutucu aparat takın.

25. Emniyet kemerinin kullanılmadığı yerlerde, düşme ve kayma tehlikesi var ise çalışılan yerin alt tarafına naylon iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin, aksi halde çalışmayın.

26. Kullandığınız seyyar merdivenlerin sağlam ve temiz olmasına özen gösterin, boşluk taraflarında seyyar merdiven kullanmayın.

27. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili ikaz levhalarına mutlaka riayet edin.

28. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın.

29. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin.

30. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın.