

KALORİFER, KLİMA, SU VE GAZ TESİSATÇILARI İÇİN TALİMATLAR	Doküman No:	İSG – T 40
	Revizyon No:	00
	Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
	Revizyon Tarihi:	-
	Sayfa Sayısı:	2

1. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelin.
2. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu amirlerinize bildirin.
3. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takılar kullanmayın.
4. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbise giymeyin, boyun bağı takmayın.
5. Tesisat işlerinin tamamı, konusunda tecrübeli ve gerekli belgelere sahip ustalar tarafından ve onların gözetiminde yaptırılacaktır.
6. Tesisat işlerinde çalışanlar, elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirilecek, el aletlerinin ve şantiye elektrik panolarının güvenli bir şekilde kullanımı sağlanacaktır.
7. Tesisat imalatlarında çalışan bütün işçilerin baret kullanmaları ve yüksekliği 3 m'den fazla olan yerlerde ve boşluk taraflarında yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanmaları zorunludur.
8. Tesisat imalatları sırasında yüksek yerlerde yapılan çalışmalar için; uygun ebatta, üzerinde en az 80 cm genişliğinde çalışma alanı bulunan, en az 2 tekerleğinde fren sistemi bulunan, 90 cm yüksekliğinde korkuluğa ve 47. cm'sinde ara korkuluğa sahip ve basamaklı çalışma platformları kullanılacaktır.
9. Su tesisatı işlerinde temiz ve pis su borularının projelerine göre yerleştirilmesi sırasında, gerekmedikçe duvarlarda ve döşemelerde kırım yapılmasına izin verilmeyecektir. Kırım işinin zorunlu olduğu durumlarda, bu çalışmalar sırasında olabilecek, aşağıda çalışanların üzerine parça düşmesi, parça sıçraması veya tozdan etkilenme gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirler (boşlukların gözlük, toz maskesi, ıslak çalışma, baret vb.) alınacaktır.
10. Şaft boşluklarından tesisat borularını geçirmek için kaldırılmış olan koruyucular iş bitiminde boru geçirilen bölümü kısmen kesilerek döşemenin boşluk tarafını kapatacak şekilde tekrar yerine konulacaktır. Bu işlemin yapılmamasından korkuluğu açan ekibin başı bizzat sorumludur.
11. Uzun boruları taşırken veya montajda kullanırken yakından geçen elektrik hatlarına karşı çok dikkatli olunacak, yüksek gerilimin dokunmadan da atlayabileceğini dikkate alınacaktır. 34000 volta 2 metreden daha fazla yaklaşılmayacak gerekiyorsa tedbir alınması istenecektir.
12. Çalışma ortamında yeterli aydınlatma ve uygun havalandırmayı sağlayın.
13. Bastığınız yerin kaygan olup olmadığını kontrol edin.
14. Gürültülü yerde çalışıyorsanız kulaklık, taşlama yapıyorsanız koruyucu gözlük ile çalışın. Elinizden kaçırdığınız taşlama aletlerini durmadan yakalamaya çalışmayın, bu durumda cihazı anahtarından değil fişini çekerek kapatın. Kullanılmayan el aletleri fişten çekilmelidir.
15. Ayağınıza malzeme düşmelerine karşı, çelik burunlu iş ayakkabınızı mutlaka giyin.
16. Kaza neticesinde ellere zarar verebileceğinden, özellikle montaj çalışmalarında olmak üzere araç ve gereç kullanırken batıcı, kesici ve delici alet yaralanmalarına karşı montajcı eldiveni kullanın. Titreşimli kırıcı delici aletlerle yapılan çalışmalarda titreşim emici özel eldiven takın.
17. Kaynak yaparken uzun konçlu deri eldiven, deri önlük ve kaynakçı maskesi kullanın.
18. Tutuşması kolay plastik esaslı sentetik kumaşlardan yapılmış giysiler giymeyin.
19. Yapacağınız işe en uygun kişisel koruyucu malzemeyi seçin ve mutlaka kullanın, kullanmayan iş arkadaşlarınızı uyarın.
20. Arızalı takım ve aletler onarılmadan yapacağınız işlerde kullanmayın, el aletlerini imal amaçlarına uygun olarak kullanın.
21. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin.
22. Tesisatta herhangi bir onarıma girişmeden önce vanaların kapalı olduğundan, tesisatta

KALORİFER, KLİMA, SU VE GAZ TESİSATÇILARI İÇİN TALİMATLAR	Doküman No:	İSG – T 40
	Revizyon No:	00
	Yürürlük Tarihi:	01.09.2012
	Revizyon Tarihi:	-
	Sayfa Sayısı:	2

basınçlı hava, doğalgaz veya LPG gazı, buhar vb. kalmadığından emin olun, vanalar kapalı da olsa arada kalan basıncı uygun şekilde tahliye ederek düşürünüz.

23. Tesisattan boşaltacağınız suyun elektrik ile olası temaslarını önleyin.

24. Bir önceki vardiyanın vardiya sonu raporunu okumadan işe çıkmayın. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın.

25. Kullanacağınız seyyar merdivenlerin kaymaz, sağlam ve temiz olmasına dikkat edin. Seyyar el merdivenlerinin kurulmasında kurma yön ve şeklinin emniyetli olmasına özen gösterin, duvardan açıklığın merdiven boyunun en fazla ¼'ü olmasına dikkat edin. Boşluk taraflarında seyyar merdiven kullanmayın, bunun yerine sehpa tipi korkuluklu iskele kullanın.

26. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine veya ilgililere bildirin, gereksiz tartışmalara girmeyin.

27. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın.

Şimşek OSGB